

Kosztorys ofertowy uproszczony

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
0.001 Rozebranie ścian zewnętrznych z okraglaków - kalkulacja indywidualna rozbiórki drewnianej konstrukcji kładki	m2		10,800		
0.002 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5-m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5-m, kategoria gruntu III	m3		~7,50		
0.003 Deskowanie tradycyjne, podpory masywne, ściany oporowe i ściany maskujące o wysokości do 4-m	m2		~16,68		
0.004 Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie, stopy, płyty i ławy fundamentowe, z 1 pompą	m3		3,956		
0.005 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5-m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5-m	m3		3,544		
0.006 Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami, samowładowczymi, kategoria gruntu III-IV	m3		20,800		
0.007 Wykonanie płotków faszynowych o wysokości 50-cm, grunt kategorii III, wykonanie z wody	m		~30,00		
0.008 Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi	m2		~13,50		
0.009 Montaż kładki dla pieszych - przęsła	t		1,334		
0.010 Montaż belek podchodnikowych drewnianych (belek podwalinowych)	m3		0,205		
0.011 pokład drewniany z bali	m3		0,769		
0.012 Balustrady z pochwytem stalowym tarasowe	m		~20,50		
0.013 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii-I-IV, na głębokości 20-cm	m2		~22,50		
0.014 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10-cm	m2		~22,50		
0.015 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy 1-cm zagęszczenia	m2		~225,00		
0.016 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 12-cm	m2		~8,50		
0.017 Podbudowy betonowe, bez dylatacji, dodatek za każdy następny 1-cm grubości warstwy	m2		~25,50		
0.018 Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6-cm, na podsypce piaskowej, kostka Dwuteownik 20x16.5-cm	m2		~8,50		
0.019 Malowanie przed montażem konstrukcji estakad, zabezpieczonych farbą podkładową, kładki dla pieszych, farby chlorokauczukowe	t		1,334		